

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

FICHE ACTION REGARD DE VISITE

1

PRIORITE

CORNEILLA-LA-RIVIERE

P1


Commune
Opération

CORNEILLA-LA-RIVIERE Réhabilitation du regard de visite

Maître d'ouvrage Cause de l'opération

Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET






Numéro

Coord. X (L93) Coord. Y (L93)

677542.35 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE







3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE		4. ANOMALIES CONSTATEES	
Forme tampon	Circulaire	Structure	
Forme cheminée	Circulaire	Ecoulement	
Dimension cheminée	Ø800	Volume	Infiltration d'ECPP
Matériau cheminée	Matériau à base de béton	Etat général	Mauvais
Profondeur	158	Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection de l'étanchéité de la cheminée	Estimation du coût	
Gains attendus	Elimination de 17.28 m³/j	22.1 £UT/m3/;	
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	23.1 €HT/m³/j	
Remarque		400 €HT/u	